



Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Šíravská 7, Bratislava

23	Lehota na predkladanie ponúk (deň a hodina) – <i>predĺžená lehota z dôvodu úpravy a doplnenia prílohy č. 3</i> Termín na otváranie ponúk (deň a hodina)	26.7.2016, do 09:00 hod. 26.7.2016, o 10:00 hod. (neverejné otváranie ponúk)
24	Lehota viazanosti ponúk (dátum)	30.09.2016
25	Miesto a termín dodania stavebných prác	Miesto dodania: Základná škola Železničná 14 , MČ Bratislava – Vrakuňa Termín dodania: do 30 dní od zadania zákazky - odovzdanie diela najneskôr do 25.08.2016
26	Dátum zverejnenia doplnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa	21.07.2016

V Bratislave, dňa 21.7.2016

.....
JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.
starosta



Mestská časť Bratislava – Vrakuňa Šíravská 7, Bratislava

Príloha č. 3 – Výkaz výmer – úprava a doplnenie

Stavba : ZŠ Železničná 14 , Bratislava - Vrakuňa
Rekonštrukcia časti strechy so zateplením Blok „D“

-	Popis položky		
1	Očistenie krytiny plochých striech + prerezanie a vysušenie bublín	m2	889,185
2	Zhotovenie povlakovej krytiny do 10° PVC-P fóliou upevnenou ukotvením na celej ploche	m2	889,185
3	Hydroizolačná PVC fólia hr.1,5mm	m2	1 038,932
4	Hydroizolačná PVC fólia pod atiku	m2	17,000
5	Dodávka strešného vtoku kolmého do zvodu priemeru 150mm s lapača nečistôt,osadenie,zaizolovanie	ks	3,000
6	Osadenie strešnej vpuste K10"	ks	3,000
7	Dodávka kanalizačnej hlavice K11" a jej osadenie a izolácia kanalizačných odvetraní	ks	10,000
8	Dodávka a montáž, zaizolovanie vetracej hlavice pre vnútorný rozvod odpadu	ks	10,000
9	Hydroizolácie – stenové, kútové, ukončovacie lišty	m	491,700
10	Dodávka a montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov dymovníkov hranol 100x100	m	74,800
11	Dodávka a montáž tepelnej izolácie plochých striech do 10° v dvoch vrstvách (EPS 100S 140+120mm)	m2	785,600
12	Dodávka a montáž tepelnej izolácie na atiku EPS 100S hr.50mm	m2	33,680
13	Dodávka a montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 140x140 atika	m	84,200
14	Izolácia prienikov cez krytinu strechy – rúr ventilácií, svetlíkov	ks	26,000
15	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu vrátane rohov rš 575mm	m	84,200
16	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového	ks	17,000
17	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového	ks	17,000
18	Strešný svetlík kupola 4-vrstvová pevný opálový s vysokou tepelnou odrazivosťou, 130x900cm	ks	17,000
19	Vnútro stavenisková doprava sutiny, likvidácia	t	1,000
20	Presun hmôt nad výšku 12m	Nmh	1,000
21	Rekonštrukcia časti bleskozvodu strešnej sústavy na plochej streche s revíziou vr.dodávky nových vodičov	kpl	1,000
Doplnené položky			
22	Kotviaca technika – teleskop + šrób	ks	3 649,740
23	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	158,000
24	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10st. (pod tepelnú izoláciu, pod PVC)	m2	1 674,785
25	Geotextílie netkané polypropylenové 300g/m2	m2	1 842,263
26	Vytvorenie rigolu v tepelnej izolácii striech – strecha bloku D susediaca s blokmi E a G pod oknami	m2	46,900
27	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš od 330 do 500mm	bm	84,200